**КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУГЕ ҚҰҚЫЛЫ «КӨКШЕТАУ СУ АРНАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРЫН**

**020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ш. Уәлиханов көшесі, 175 А**
**Тел/факс:8 (7162) 77-00-78**
**E-mail: suarnasi@mail.ru**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «КӨКШЕТАУ СУ АРНАСЫ» ПРИ АКИМАТЕ ГОРОДА КОКШЕТАУ**

**020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Ш. Уалиханова, 175 А**
**Тел/факс:8 (7162) 77-00-78**
**E-mail: suarnasi@mail.ru**

Көкшетау қаласы әкімдігінің шаруашылығын жүргізуге құқықты «Көкшетау Су Арнасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
20 26 ж. 05 «13»
№ 01-23-1236-15

**Көкшетау қаласының қоғамдық кеңесіне**

Ақмола облысы Қоғамдық кеңесі Төралқасының 30.04.2026 жылғы отырысының хаттамасына жауап ретінде «Көкшетау Су Арнасы» ШЖҚ МКК мынадай ақпаратты жібереді.

Қазіргі уақытта Красный Яр ауылындағы сумен жабдықтау және су бұру желілерінің бір бөлігі, атап айтқанда 2013 жылы салынған сумен жабдықтау және су бұру желілері Кәсіпорынның теңгеріміне берілмеген. Қолданыстағы сумен жабдықтау желілерінің тозуы 48,46% -ды, су бұру желілерінің тозуы 58,36% -ды құрайды. Жыл сайын инвестициялық бағдарламаны орындау шеңберінде Красный Яр ауылының апатты сумен жабдықтау және су бұру желілері ауыстырылады. Сонымен қатар, «Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ қазіргі уақытта Красный Яр ауылын сумен жабдықтау және су бұру жобаларын әзірлеуде. Ашық құдықтар мәселесі Кәсіпорынның бақылауында. Кәсіпорын мамандары Красноярск селолық округі әкімдігінің мамандарымен бірлесіп құдықтар бойынша ревизия жүргізді, оның қорытындысы бойынша Кәсіпорын Красный Яр селосының сумен жабдықтау және су бұру желілерінде анықталған ашық құдықтарды жабу бойынша жұмыстар жүргізуде.

Октябрьдің 50 жылдығы көшесіндегі көппәтерлі тұрғын үйлердің төңірегіндегі жағдайға қатысты, 2026 жылғы 12 мамырда Кәсіпорын маманы Октябрьдің 50 жылдығы көшесіндегі көппәтерлі тұрғын үйлерді тексергенін түсіндіреміз, оның барысында су құбырының диаметрі 40 мм, материал полиэтилен, үйдегі үй ішіндегі ажыратқыштың диаметрі 32-ден 15 мм-ге дейін болады , материал - полипропилен. Бұл жағдайда, полипропиленнің қабырғалары қалың болғандықтан, осы тұрғын үйдің подвал ішіндегі ажыратқышының диаметрінің тарылуы бар, сондықтан сыртқы диаметрі 20 мм болғанда, ішкі диаметрі шамамен 13-16 мм құрайды. Гидравликалық режимнің бұзылуын болдырмау үшін ішкі су құбыры (пәтер/жеке үй) үшін сыртқы диаметрі 20-25 мм полипропилен құбырлары оңтайлы, ал су құбырының тіректері Д- 32 мм құбырмен орындалады.

Сонымен қатар, тұрақты су беруді қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорын ағымдағы жылдың 16 мамырында Абай - 50 лет Октября және Школьная көшелерінде Д-110 мм су құбырын қосымша сақиналау жұмыстарын жүргізді.

Кәсіпорын күн сайын ауылды сумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізуде.

**Бас директор** **Ю. Шенгальц**

*ӨТБ*
*орынд.А. Сарсембина*
*тел.77-09-63*

В ответ на протокол заседания Президиума Общественного совета Акмолинской области от 30.04.2026 года ГКП на ПХВ «Көкшетау Су Арнасы» направляет следующую информацию.

В настоящее время, часть сетей водоснабжения и водоотведения с. Красный Яр, а именно сети водоснабжения и водоотведения построенные в 2013 году не переданы на баланс Предприятия. Износ существующих сетей водоснабжения составляет 48,46 %, сетей водоотведения 58,36 %. Ежегодно в рамках исполнения инвестиционной программы производится замена аварийных сетей водоснабжения и водоотведения с. Красный Яр. Также ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» в настоящее время, разрабатываются проекты по водоснабжению и водоотведению села Красный Яр. Вопрос открытых колодцев постоянно стоит на контроле у Предприятия. Так специалистами Предприятия совместно со специалистами Акимата Красноярского сельского округа была проведена ревизия по колодцам, по итогам которой Предприятием ведутся работы по закрытию выявленных открытых колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения с. Красный Яр.

Касательно ситуации вокруг МЖД по ул. 50 лет Октября, поясняем, что 12 мая 2026 года специалистом Предприятия было произведено обследование МЖД по ул. 50 лет Октября, в ходе которого выявлено что диаметр ввода водопровода в дома составляет 40 мм, материал полиэтилен, диаметр внутриподвальной разводки в доме варируется от 32 до 15 мм, материал – полипропилен. В данном случае, имеется заужение диаметра внутриподвальной разводки данного жилого дома, так как полипропилен имеет толстые стенки, поэтому при внешнем диаметре 20 мм, внутренний составляет около 13-16 мм. Во избежание нарушений гидравлического режима, для внутреннего водопровода (квартира/частный дом) оптимальны полипропиленовые трубы с наружным диаметром 20–25 мм, тогда как стояки водопровода выполняют трубой Д- 32 мм.

Вместе с тем, в целях обеспечения стабильной подачи воды, Предприятием 16 мая текущего года была выполнена дополнительная закольцовка водопровода Д-110 мм по ул. Абая- 50 лет Октября и ул. Школьная.

Предприятием ежедневно ведутся работы по обеспечению бесперебойной подачи водоснабжения в село.